

# ELINSTALLATIONER

Elarbeten utförs av behörig installatör. Komponenter med hög kvalitet ska användas, vi rekommenderar följande, alternativt likvärdiga produkter där kvalitetsintyg kan uppvisas.

För produktbeskrivningar: [www.isolergrund.se](http://www.isolergrund.se)

Komponenter	Styrning	Märke/Modellbeteckning
Fläkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dimension på fläkten anpassas efter den luftvolym som ska omsättas i grunden, vilket motsvarar 1 till 2 ggr/timme.</li> </ul>	Kanalfäkt K/KV 125 M, XL (Systemair) Alternativ CK 125 A (Östberg)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lämplig regulator för att ställa in rätt nivå på luftflödet ut från grunden.</li> </ul>	Kanalsystem Veloduct (se <a href="http://www.byggssystemdirekt.se">www.byggssystemdirekt.se</a> ) Steglöst reglage REE 1 Art nr 5314 (Systemair) Alternativt 5-steps traford (Östberg)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tryckvakt för mätning av differenstryck över fläkt.</li> </ul>	Tryckvakt DTV 200-OEM 604.X (Regin)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jordfelsbrytare till fläkt installeras.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ljuddämpare installeras om bedömning görs att störande fläktljud behöver åtgärdas.</li> </ul>	Ljuddämpare Silencer (Systemair)
Driftlarm	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Givare nere i isolergrunden, ljussignal väl synlig i bostaden. Funktionen är att lampan lyser grönt när fläkten är igång. (Vid flödesbortfall slocknar lampa)</li> </ul>	Ljussignal Grön E10 Vit EXXACT